

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Vorbemerkung .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Anwendungsbereich.....</b>	<b>6</b>
<b>2 Begriffe .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Gefährdungsbeurteilung .....</b>	<b>9</b>
<b>4 Organisation und Verantwortung .....</b>	<b>10</b>
4.1. Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers .....	10
4.2. Maßnahmen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers/Betreibers.....	11
<b>5 Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.....</b>	<b>13</b>
5.1. Absturz, Durchsturz .....	13
5.2. Elektrische Gefährdungen .....	18
5.3. Weitere Gefährdungen .....	28
5.4. Kurzzeitige Arbeiten, Wartung und Instandhaltung .....	29
<b>6 Anhang .....</b>	<b>32</b>
6.1. Weitere Informationen.....	32
6.2. Literatur .....	33
6.3. Überstieg von einer Hubarbeitsbühne .....	33
6.4. Hinweise zum Brandschutz .....	34